

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas	Nº SICONV 919154/2021	Nº OPERAÇÃO 023058/2021	PROponente / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 01 - LOT. ISABEL - I ETAPA	RUA 01 - LOT. ISABEL - II ETAPA
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							1	2
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.							88.565,10	87.548,52
1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	=2,4*1,2 (LARGURA X ALTURA DA PLACA)	2.SER	SERIVÇOS INCIAIS - I ETAPA	2,88	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.484,06	=180*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA) + 116,81*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	3.MO	MOVIMENTO TERRA - I ETAPA	450,00	450,00
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.374,48	=180*8 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA) + 116,81*8 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	3.MO	MOVIMENTO TERRA - I ETAPA	720,00	720,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI		-					
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	537,34	=((180*2)-(12,53+6,28+6+6)) (COMPRIMENTO DA VIA X DOIS LADOS - (ABERTURA DE RUAS) + ((116,81*2)-(6,81+10+8,68)) (COMPRIMENTO DA VIA X DOIS LADOS - (ABERTURA DE RUAS)	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA	164,60	164,60
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.484,06	=180*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA) + 116,81*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	5.PAV	PAVIMENTAÇÃO - I ETAPA	450,00	450,00
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	145,08	=329,19*1,5*0,15 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PASSEIO X ALTURA DO ATERRO 0,15m) X EMPOLAMENTO DE 20% + 208,13*1,5*0,15 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PASSEIO X ALTURA DO ATERRO 0,15m) X EMPOLAMENTO DE 20%	6.PAV	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	44,44	44,44
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	33,58	=329,19*1,25*0,05 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA ÚTIL DO PASSEIO X ESPESSURA DO CONCRETO)+208,13*1,25*0,05 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA ÚTIL DO PASSEIO X ESPESSURA DO CONCRETO)	6.PAV	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	10,29	10,29

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas	Nº SICONV 919154/2021	Nº OPERAÇÃO 023058/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 01 - LOT. ISABEL - I ETAPA	RUA 01 - LOT. ISABEL - II ETAPA
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.							1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							88.565,10	87.548,52
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	268,66	=329,19 X 0,5 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO APLICADO NO LADO LADO OPOSTO X 50% DO PASSEIOS) + 208,13 X 0,5 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO APLICADO NO LADO LADO OPOSTO X 50% DO PASSEIOS)	4.PA	PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA	82,30	82,30
1.3.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	134,34	=329,19*0,25 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PISO TÁTIL) + 208,13*0,25 (EXTENSÃO DO MEIO-FIO X LARGURA DO PISO TÁTIL)	6.PA	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	41,15	41,15
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	QUANTIDADE DE PLACAS	7.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.4.2.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	U N	2,00	QUANTIDADE DE PLACAS	7.SIN	SINALIZAÇÃO		
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.484,06	=180*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA) + 116,81*5 (COMPRIMENTO X LARGURA DA VIA)	8.SE	SERVIÇOS FINAIS	450,00	450,00


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

América Dourada
Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: IVAN GONÇALVES PEREIRA
CREA/CAU: 052006120-9
ART/RRT: Nº BA20220278344

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas	Nº SICONV 919154/2021	Nº OPERAÇÃO 023058/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA 02 - LOT. ISABEL - I ETAPA	RUA 02 - LOT. ISABEL - II ETAPA	5						
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.				56.303,43	57.582,95							
1.	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA BAHIA		-									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-									
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88									
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-									
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.484,06	292,03	292,03							
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.374,48	467,24	467,24							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO (CICLOVI		-									
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	537,34	104,07	104,07							
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.484,06	292,03	292,03							
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	145,08	28,10	28,10							
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	33,58	6,50	6,50							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas	Nº SICONV 919154/2021	Nº OPERAÇÃO 023058/2021	PROPONENTE / TOMADOR 13.891.536/0001-96 - Prefeitura municipal de América Dourada
--	---------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA 02 - LOT. ISABEL - I ETAPA	RUA 02 - LOT. ISABEL - II ETAPA						
Pavimentação em Ruas no Município de América Dourada.				56.303,43	57.582,95						
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	268,66	52,03	52,03						
1.3.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	134,34	26,02	26,02						
1.4.	SINALIZAÇÃO		-								
1.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00		2,00						
1.4.2.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	U N	2,00		2,00						
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.484,06	292,03	292,03						

América Dourada

Local

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: IVAN GONÇALVES PEREIRA

CREA/CAU: 052006120-9

ART/RRT: Nº BA20220278344